



Załącznik nr 7
do zapytania ofertowego nr 1/2018

Przedmiar robót
zadania pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w
Grudziądzu – etap II”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
I		Prace izolacyjne fundamentów		
1	KNR 2-31 0806-04-05 0	<i>Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia krotność = 1,00</i>	5,64	m2
2	KNR 4-01 0102-04-06 0	<i>Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II krotność = 1,00</i>	9,72	m3
3	KNR 4-01 0107-01-05 0	<i>Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m krotność = 1,00</i>	13,89	m2
4	KNR 4-01 0619-06-05 0	<i>Odgrzybianie powierzchni murów z cegły trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność = 1,00</i>	13,89	m2
5	KNR 4-01 0108-12-06 0	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km krotność = 1,00</i>	9,72	m3
6	KNR 4-01 0620-01-05 0	<i>Odgrzybianie spoin murów łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu klamer budowlanych, analogia- wykuwanie spoin z zaprawy cementowej na głębokość 3-5cm krotność = 1,00</i>	13,89	m2

7	TZKNBK 1904 0901-2290- 050	<i>Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu Analogia - FUGA Wapienno-Trasowa TKF krotność = 1,00</i>	13,89	m2
8	KNR 19-01 0807-01-05 0	<i>Wykonanie tynków zewnętrznych kat.II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich Analogia- tynk cokołowy USP Zanierputz krotność = 1,00</i>	13,89	m2
9	KNR 2-01 0320-01-06 0	<i>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. krotność = 1,00</i>	9,72	m3
10	KNR 4-01 0108-11-06 0	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00</i>	9,72	m3
11	KNR 2-06 0301-11-05 0	<i>Nawierzchnie z kostki rzędowej o wymiarach 16 cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. krotność = 1,00</i>	5,64	m2
12	KNR 2-02 0506-01-05 0	<i>Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Analogia- blacha aluminiowa- gzyms nad papą ukryty krotność = 1,00</i>	2,08	m2
13	KNR 2-02W 0504-01-05 0	<i>Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,00</i>	13,89	m2
II		Dach oraz obróbki		
14	KNR 2-02 1611-02-02 0	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m. krotność = 1,00</i>	1,00	szt

15	KNR 4-01 0535-06-04 0	<i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	5,02	m
16	KNR 4-01 0535-08-05 0	<i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	11,96	m ²
17	KNR 2-02W 0504-01-05 0	<i>Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,00</i>	26,23	m ²
18	KNR 2-02 2007-01-05 0	<i>Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach- Analogia- listwy dystansowe do obróbki blacharskiej na ścianie attykowej krotność = 1,00</i>	16,78	m ²
19	KNR 19-01 0584-04-05 0	<i>Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 25 - 50 cm krotność = 1,00</i>	2,44	m ²
20	KNR 19-01 0582-08-04 0	<i>Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej. rynny prostokątne w rozwinięciu do 50 cm - Rynna korytkowa dokrój blachy 66cm- zastosowano współczynnik krotność = 1,00</i>	6,00	m
21	KNR 19-01 0582-10-02 0	<i>Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej. rynny prostokątne, Dodatek za wpust (sztucer) krotność = 1,00</i>	1,00	szt
22	KNR 19-01 0584-05-05 0	<i>Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości ponad 50 cm krotność = 1,00</i>	33,01	m ²
23	KNR 2-02W 0531-03-04 0	<i>Rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm z polichlorku winylu krotność = 1,00</i>	5,02	m



III		Prace konserwatorskie - portal kamienny Portal piaskowca - Obmiar: Rodzaj materiału - pozycja wg. : "Zasad wyceny...." 8B-1.c detal architektoniczny skomplikowany 0,30%-1,09% Stawka podstawowa dla Portal kamienny średnia widetek 0,70% stopień rewaloryzacji 3 Stawka podstawowa 85,34 PLN/dm2		
24	AW-057	<i>Portal kamienny</i> <i>krotność = 1,00</i>	250,00	dm2
IV		Prace konserwatorskie - Tynki zewnętrzne Tynki zewnętrzne - Obmiar: Rodzaj materiału - pozycja wg. : "Zasad wyceny...." 8E-3 sztablatury 0,05%- 0,40% Stawka podstawowa dla Tynki zewnętrzne średnia widetek 0,23% stopień rewaloryzacji 3 Stawka podstawowa 26,03 PLN/dm2		
25	AW-057	<i>Tynki zewnętrzne</i> <i>krotność = 1,00</i>	653,38	dm2